

**Allegato 2**

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A TERZI DI PALAZZO  
MEZZANOTTE DI PROPRIETÀ DI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA  
BRIANZA LODI**

**INTERVENTI SULL'IMMOBILE PALAZZO MEZZANOTTE  
A CARICO DELLA PROPRIETÀ'  
BIENNIO 2022-2023**

**1. Separazione della cabina elettrica di Palazzo Turati dalla cabina di Palazzo Mezzanotte**

L'edificio di Palazzo Turati attualmente è sotteso alle sorgenti di alimentazione elettriche di Palazzo Mezzanotte. È prevista la realizzazione di una cabina elettrica indipendente per Palazzo Turati e il conseguente distacco dalla cabina a servizio di Palazzo Mezzanotte, a cui seguirà un intervento di razionalizzazione degli impianti di Palazzo Mezzanotte.

Periodo stimato di realizzazione dei lavori: sett-2022, genn-2023

Stato del progetto: approvato

**2. Restauro conservativo di tutte le facciate del Palazzo con l'inserimento dell'illuminazione scenica**

L'intervento prevede la messa in sicurezza del materiale lapideo e il restauro conservativo facciata monumentale in travertino e della facciata prospettante piazzetta San Vittore a Teatro, inoltre il progetto prevede l'installazione dell'illuminazione scenica che metterà in evidenza il corpo statue e dei rilievi in facciata.

L'intervento, della durata di 12 mesi, prevederà l'installazione di un ponteggio a tutta altezza che sarà coperto da un telo di copertura che andrà a riprodurre l'architettura caratteristica di palazzo Mezzanotte.

Periodo stimato di realizzazione dei lavori: gen-2023, dic-2023

Stato del progetto: in programmazione

**3. Aggiornamento della pratica di Prevenzione Incendi e conseguenti lavori di adeguamento impiantistici ed edili**

L'intervento prevede la razionalizzazione dell'impianto antincendio al fine del deposito della pratica ai Vigili del Fuoco e il successivo ottenimento della licenza di pubblico spettacolo.

Gli interventi previsti riguardano i seguenti impianti:

1. Centrale di pompaggio idranti e rete idranti;  
Sono previsti interventi migliorativi atti a garantire la piena operatività dell'impianto entro i limiti normativi e, in particolare, la separazione della rete idranti dalla rete idrico-sanitaria
2. Gruppi Elettrogeni;  
Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria al fine di garantirne la piena funzionalità
3. Modifica delle compartimentazioni interne e filtri fumo;  
Sono previsti interventi edili ed impiantistici atti ad ottimizzare il layout degli spazi interni in base alle esigenze funzionali degli spazi interrati e dei locali tecnici al 6° piano

Periodo stimato di realizzazione dei lavori: sett-2022, dic-2022

Stato del progetto: in programmazione